Numer zapytania	Z42/84/1
Tytuł zapytania	Przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej, w Tychach przy ul. Poziomkowej/Przemysłowej. (93/ZP/2026)
Kupiec prowadzący:	Warchoł, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kulińska, Bożena
Data złożenia:	2026-11-02 13:54:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-02 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-18 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-12 23:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej, w Tychach przy ul. Poziomkowej/Przemysłowej, w zakresie rzeczowym uczytelnionym na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ zgodnie z dokumentacją pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestocementowych i stalowych przy ul. Poziomkowej/Przemysłowej, w Tychach”, której wyciąg jest załącznikiem nr 4 do DZ, z uwzględnieniem oznakowania ujętego w projekcie zastępczej organizacji ruchu - załącznik nr 5 do DZ.

Na przebudowę składają się niżej wymienione prace:

- przebudowa wodociągu głównego z rur azbestocementowych wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy liniowe - bez zasuw przyłączy domowych) oraz przełączenia przyłączy wodociągowych,
- przebudowa przyłączy wodociągowych od zasuw do węzłów wodomierzowych wraz z zasuwami domowymi,
- odtworzenie nawierzchni dla całego zadania (wodociąg główny i przyłącza wodociągowe).

Projekt budowlany w formie papierowej oraz projekt zastępczej organizacji ruchu dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Netto: 143 500,00 zł

VAT: 33 005,00 zł

Brutto: 176 505,00 zł

Numer CPV: 45232150 – 8

Rozdział IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie z projektem budowlanym, z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym przez Zamawiającego i zatwierdzonym projekcie zastępczej organizacji ruchu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, projektem budowlanym oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.

3. Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w związku z realizacją prac, w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

7. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

10. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.

11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym złoży wniosek do zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac (zajęcie pasa drogowego) oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na umieszczenie sieci w pasie drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży zamawiającemu w celu weryfikacji).

12. Po stronie Wykonawcy leży:

- zlecenie nadzorów branżowych oraz przekazanie kopii ich przyjęcia do Zamawiającego,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót do właściwego Nadzoru Budowlanego.

- obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia w terenie oraz pomiaru powykonawczego przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot zamówienia pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.

14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji, prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 grudnia 2019 r. o nr 0050/420/19 pn.; „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”.

15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

18. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, w obecności jego właściciela, przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu.

20. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanego wodociągu w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie nowo wybudowanego wodociągu do istniejących wodociągów w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

22. Do obowiązków Wykonawcy należy ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz kabla identyfikacyjnego na przewodach wodociągowych oraz wykonanie pomiaru ciągłości sygnału.

23. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie trasowania wodociągu wykonanego metodą przewiertu.

24. Wykonawca zobowiązany jest do odcięcia i zaślepienia wyłączonego z użytkowania, w efekcie realizacji przedmiotu zamówienia, wodociągu.

25. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, udostępniać go Zamawiającemu, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz przechowywać go na terenie budowy. Odpowiedzialnym za jego prowadzenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym, jest kierownik budowy. Informacje mogą być wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, natomiast wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby, nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu.

27. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do DZ – „Wymagania materiałowe”.

28. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.

29. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru: końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

30. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.

31. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

32. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, a także aprobat technicznych lub atestów PZH, dotyczących użytych materiałów, prób szczelności i prób ciśnieniowych wykonywanych w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, kart zgrzewów, protokołu z płukania oraz wyników badań jakości wody (po robotach ziemno - montażowych) wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, profilu wykonanego przewiertu sterowanego, geodezji powykonawczej, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z dokumentacją projektową, uzupełnionego dziennika budowy. Zastosowane materiały powinny być dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy europejskie.

33. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

34. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru, jeżeli zgłoszone roboty posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.

35. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 33, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.

36. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

37. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rozbieżności, pomiędzy zakresem projektowym, a rzeczywistym przebiegiem sieci wodociągowej w terenie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili powzięcia takiej informacji, w celu sporządzenia właściwego protokołu ustaleń. W przypadku braku zgłoszenia w ww. terminie, ewentualne roboty dodatkowe nie zostaną uwzględnione przy wynagrodzeniu.

38. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

39. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

40. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót (załącznik nr 8) wraz z formularzem ofertowym.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dokument Zamówienia 93-ZP-2026.pdf
2.	Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_93-ZP-2026.docx
3.	Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
4.	Załącznik nr 3 - podkład mapowy.pdf
5.	Załącznik nr 4 PROJEKT TECHNICZNY.pdf
6.	Załącznik nr 6 - wymagania materiałowe.zip
7.	Załącznik nr 7 - schemat węzła wodomierzowego.zip
8.	Załącznik nr 8 - przedmiar.xlsx
9.	Załącznik nr 5 - Projekt organizacji ruchu.pdf
10.	Zał_ nr 9 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej, w Tychach przy ul. Poziomkowej/Przemysłowej	45232150 – 8	1	szt.	budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji zgodnie z DZ
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: Polisa Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5%

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie