Numer zapytania	Z6/84/1
Tytuł zapytania	Wyczyszczenie wodociągu, wykonanie teleinspekcji oraz remont sieci wodociągowej stalowej DN 600 mm, przy ul. Turyńskiej (od ul. Hodowlanej do ul. Chemików), w Bieruniu, metodą bezwykopową (relining) rurą PE DN 500 mm (22/ZP/2025)
Kupiec prowadzący:	Warchoł, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Widawska, Justyna
Data złożenia:	2025-06-10 12:50:40
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-10 12:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-20 12:55:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-15 23:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyczyszczenie wodociągu, wykonanie teleinspekcji oraz remont sieci wodociągowej stalowej DN 600 mm, przy ul. Turyńskiej (od ul. Hodowlanej do ul. Chemików), w Bieruniu, metodą bezwykopową (relining) rurą PE DN 500 mm, w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej w niniejszym postępowaniu.

Symbol CPV: 45231300 – 8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Netto: 820 000,00 zł
VAT: 188 600,00 zł
Brutto: 1 008 600,00 zł

Warunki ogólne

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.
3. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu).
6. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.
14. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.
15. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca musi dysponować zgrzewarkę z ważną kalibracją do wykonywania zgrzewów o średnicy DN 500 mm.
17. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego oraz/lub protokołu częściowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.
19. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego robót, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
20. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.
21. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru posiadają wady lub usterki.
22. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 20, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.
23. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 10 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
24. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rozbieżności, pomiędzy zakresem zleconym, a rzeczywistym przebiegiem sieci wodociągowej w terenie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili powzięcia takiej informacji, w celu sporządzenia właściwego protokołu ustaleń. W przypadku braku zgłoszenia w ww. terminie, ewentualne roboty dodatkowe nie zostaną uwzględnione przy wynagrodzeniu.
25. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
26. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
27. Wykonanie reliningu wodociągu możliwe będzie po wykonaniu przez Wykonawcę wyczyszczenia wodociągu DN 600 mm stal oraz teleinspekcji. Dopiero po pozytywnej weryfikacji ww. prac przez Zamawiajacego, możliwe będzie wykonanie niniejszego reliningu. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego wodociągu DN 600 stal. Zamawiający odstąpi od wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania reliningu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SWZ 22-ZP-2025.pdf
2.	Zał_ nr 1 do SWZ_Formularz ofertowy.DOC
3.	Zał_ nr 6 do SWZ _Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu.doc
4.	Zał_ nr 7 do SWZ_Oświadczenie o wykluczeniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.doc
5.	Zał_ nr 8 do SWZ_Oświadczenie dot_ polegania na zasobach podmiotu trzeciego.docx
6.	Zał_ nr 9 do SWZ_Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx
7.	załącznik nr 3.pdf
8.	Zał_ nr 4 Szczegółowy zakres realizacji prac.pdf
9.	wymagania materiałowe zał_ nr 5.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	yczyszczenie wodociągu, wykonanie teleinspekcji oraz remont sieci wodociągowej stalowej DN 600 mm, przy ul. Turyńskiej (od ul. Hodowlanej do ul. Chemików), w Bieruniu, metodą bezwykopową (relining) rurą PE DN 500 mm,	45231300-8	1	szt.	budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce realizacji : zgodnie z SWZ
4.	Dodatkowe warunki formalne: Wadium: **24 000,00** **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5%** **Termin wykonania:** - w zakresie wyczyszczenia wodociągu oraz wykonania teleinspekcji – do dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy - w zakresie wykonania reliningu: do dnia 15.08.2025 r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie