

Numer zapytania	Z33/14/1
Tytuł zapytania	Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN250/DN300 (przewód DN300 przechodzący w DN250) w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów (86/ZP/2026)
Kupiec prowadzący:	Kokot- Pustelnik, Agata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Skibicka, Dorota
Data złożenia:	2026-10-20 10:18:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-20 10:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-05 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-02 23:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN250/DN300 (przewód DN300 przechodzący w DN250) w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów, na odcinku A-B o długości orientacyjnej ok. 504 m (przebieg rurociągu oraz lokalizacja robót – podkład mapowy, załącznik nr 3) z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym projekcie zastępczej organizacji ruchu. Renowację należy wykonać metodą reliningu luźnopasowanego (sliplining), polegającą na wprowadzeniu do istniejącego przewodu rury polietylenowej PE100-RC DN160 SDR17 z płaszczem ochronnym z modyfikowanego polipropylenu (PP), o średnicy mniejszej niż średnica wewnętrzna rurociągu istniejącego, bez jej uprzedniej deformacji fabrycznej. Sliplining jest jedyną dopuszczalną metodą wykonania renowacji – Zamawiający nie dopuszcza technologii polegających na wykonaniu nowego rurociągu poza trasą istniejącego przewodu ani metod powodujących rozkruszenie, pęknięcie lub przemieszczenie istniejącego rurociągu. Dopuszcza się wykorzystanie wiertnicy HDD wyłącznie jako urządzenia do wprowadzenia rury do istniejącego przewodu. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie tymczasowego bypassu technologicznego, zabudowę armatury i hydrantów oraz wszystkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do przywrócenia rurociągu do eksploatacji. Realizacja zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do DZ.

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ucytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do DZ,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz polskim prawem

budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i eksploatacyjnych rurociągu w zakresie robót wykonywanych zgodnie z metodami dopuszczonymi w SZOPZ.

Warunkiem przystąpienia do wykonania renowacji metodą sliplining (reliningu luźnopasowanego) będzie wyczyszczenie wodociągu, wykonanie inspekcji CCTV wraz

z oceną stanu technicznego przewodu oraz komisyjne potwierdzenie możliwości wykonania renowacji z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (pkt 2.2.I-III SZOPZ). Nagrania z inspekcji CCTV Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej wykonania.

Zamawiający dokona potwierdzenia możliwości wykonania renowacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wyników inspekcji. Przystąpienie do robót renowacyjnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia Zamawiającego; w przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Zamawiającego czas oczekiwania na potwierdzenie nie wlicza się do terminu realizacji Wykonawcy. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia, przed przystąpieniem do robót renowacyjnych, braku możliwości wykorzystania istniejącego wodociągu określa § 3 ust. 1 wzoru umowy. Niepowodzenie reliningu stwierdzone w trakcie prowadzenia robót montażowych, po potwierdzeniu przez Zamawiającego możliwości wykonania renowacji, podlega odrębnym zasadom określonym w pkt 8 SZOPZ (wykonanie zastępcze metodą tradycyjną – wykop otwarty).

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania szczelnych ogrodzeń budowlanych w rejonie wykopów i komór technologicznych oraz oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, wraz z zapewnieniem bezpiecznego obejścia lub przejazdu. W przypadku stwierdzenia braku wymaganego zabezpieczenia terenu robót, w szczególności braku szczelnego ogrodzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zabezpieczenia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. W przypadku prowadzenia robót wymagających kierowania ruchem Wykonawca zapewni co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w związku z realizacją prac, w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.
6. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych

przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia. Z uwagi na bezwykopowy charakter robót odtworzenie terenu i nawierzchni następuje w granicach faktycznie naruszonego przez Wykonawcę terenu, w szczególności w zakresie wykonanych wykopów technologicznych i punktowych, zgodnie z wymaganiami właściwego zarządcy terenu lub drogi (parametry odtworzenia należy przyjąć zgodnie ze stanem istniejącym).
9. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.
10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym złoży wniosek do zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac (zajęcie pasa drogowego) oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na umieszczenie sieci w pasie drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży zamawiającemu w celu weryfikacji).
11. Wykonawca zleci nadzory branżowe właścicielom istniejącego uzbrojenia. Wykonawca ustali z gestorami warunki prowadzenia robót w strefach ochronnych ich infrastruktury i zapewni ich przedstawicieli na czas wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie tej infrastruktury. Zakres nadzorów, podmioty je sprawujące oraz okres ich zapewnienia wynikają z rzeczywistego zakresu robót i warunków określonych przez gestorów – Zamawiający nie jest w stanie określić ich z góry ani wskazać związanych z nimi kosztów. Wszelkie koszty związane z ustaleniem, uzyskaniem, zapewnieniem i realizacją wymaganych nadzorów branżowych Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej (pkt 6 SZOPZ).
12. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot zamówienia pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.
13. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, w obecności jego właściciela, przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu.
19. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie wodociągu na którym

wykonywana jest renowacja do istniejących wodociągów w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

20. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi, w tym kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, który musi być obecny na budowie w trakcie realizacji robót.
21. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rury do renowacji, materiałów i armatury określonymi w pkt 3 SZOPZ oraz załącznikiem nr 6 do DZ – „Wymagania materiałowe”. Dostawa rur PE oraz wszystkich materiałów, armatury, kształtek i innych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia leży w całości po stronie Wykonawcy; Zamawiający nie dostarcza żadnych materiałów ani elementów. Nie dopuszcza się stosowania materiałów o parametrach niższych niż określone w SZOPZ.
22. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.
23. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.
24. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie: e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.
25. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego robót, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
26. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej co najmniej: nagrania z inspekcji CCTV po wykonaniu renowacji, certyfikaty, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowych, a także aprobaty techniczne lub atesty PZH, dotyczące użytych materiałów (w tym kształtek i armatury), protokół próby szczelności wykonanej zgodnie z PN-EN 805 w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, karty zgrzewów wraz z uprawnieniami osób wykonujących zgrzewy, protokół z płukania i dezynfekcji, dokumentację fotograficzną (terenu sprzed rozpoczęcia robót, z wykonanych prac, w szczególności węzłów i zabudowy armatury, oraz po odtworzeniu terenu), oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku. Dokumentacja powykonawcza stanowi warunek konieczny przystąpienia do odbioru końcowego. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nie stanowi obowiązku Wykonawcy. Zastosowane materiały powinny być dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy europejskie.
27. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.
28. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.
29. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 27, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.

30. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.
31. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
32. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, przy czym w zakresie odtworzenia terenu i nawierzchni gwarancja obejmuje wyłącznie faktycznie odtworzony przez Wykonawcę zakres robót.
33. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót (załącznik nr 6 do DZ) wraz z formularzem ofertowym.
34. Wykonawca wykona tymczasowy bypass technologiczny z rury PE100-RC SDR17 DN110 na odcinku A-B, w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do odbiorców, z włączeniem: w punkcie A – do istniejącego przewodu PE DN110, przed istniejącą zasuwą DN100, w punkcie B – do istniejącego przewodu stalowego DN250. Bypass musi zostać uruchomiony i odebrany przez Zamawiającego nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót na istniejącym rurociągu stalowym. Przed podaniem wody do odbiorców Wykonawca wykona próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję bypassu oraz zapewni możliwość pobrania próbek wody; podanie wody za pośrednictwem bypassu może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań jakości wody. Wykonanie, utrzymanie i demontaż bypassu wraz z wykonaniem i likwidacją wszystkich niezbędnych połączeń należy do Wykonawcy (pkt 4.4–4.7 SZOPZ).
35. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej wszystkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do wykonania renowacji i przywrócenia rurociągu do eksploatacji, w tym czynności nieujęte wprost w SZOPZ, a niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych rurociągu, wszystkie materiały, armaturę, kształtki i połączenia (Zamawiający nie dysponuje odrębnym zestawieniem ilościowym armatury i kształtek przeznaczonym do udostępnienia Wykonawcom), koszty nadzorów branżowych oraz ryzyko wystąpienia typowych przeszkód i utrudnień technologicznych (pkt 2.4 SZOPZ). Dane dotyczące głębokości posadowienia wodociągu (typowo ok. 2,0 m) mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają weryfikacji przez Wykonawcę (pkt 2.1 SZOPZ). Zasady kwalifikacji niepowodzenia reliningu jako ryzyka Wykonawcy objętego wynagrodzeniem ryczałtowym oraz okoliczności uzasadniające zmianę umowy określa pkt 8 SZOPZ oraz § 12 ust. 2 wzoru umowy.
36. Zamawiający nie wymaga opracowania projektu wykonawczego. Podstawę realizacji robót stanowią SZOPZ, pozostałe dokumenty postępowania oraz obowiązujące normy i przepisy. Obowiązek uzyskania wymaganych zgłoszeń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, a związane z tym koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dokument Zamówienia 86-ZP-2026.pdf
2.	Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_86-ZP-2026.docx
3.	Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf
4.	Załącznik nr 3_ podkłady mapowe_ Wiosny Ludów.pdf
5.	Załącznik nr 4_ul_ Wiosny Ludów Orzesze - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
6.	załącznik nr 5 - wymagania materiałowe.zip
7.	Załącznik nr 6_Przedmiar, Orzesze ul_ Wiosny Ludów.xlsx
8.	Załącznik nr 7 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN250/DN300 (przewód DN300 przechodzący w DN250) w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów	bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN250/DN300 (przewód DN300 przechodzący w DN250) w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów	1	szt.	budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: -wadium -należyte wykonanie

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie