Numer zapytania	Z43/84/1
Tytuł zapytania	Wykonanie ośmiu ogrodzeń, zlokalizowanych w Tychach (95/ZP/2026)
Kupiec prowadzący:	Warchoł, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kiełczewski, Marcin
Data złożenia:	2026-11-05 10:07:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-05 10:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-20 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-16 23:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ośmiu ogrodzeń, zlokalizowanych w Tychach.

Lokalizacja.

Osiem lokalizacji dla przedmiotowych ogrodzeń to:

1. Tychy rej. ul. Beskidzkiej (Szpital), szacunkowa długość ogrodzenia: 56,0 m.
2. Tychy al. Bielskiej (Paprocany), szacunkowa długość ogrodzenia: 42,0 m.
3. Tychy ul. Przemysłowa/Beskidzka, szacunkowa długość ogrodzenia: 42,0 m.
4. Tychy ul. Wierzbowa, szacunkowa długość ogrodzenia: 84,0 m.
5. Tychy ul. Konfederatów Barskich, szacunkowa długość ogrodzenia: 26,0 m.
6. Tychy ul. Myśliwska-Żwaków, szacunkowa długość ogrodzenia: 84,0 m.
7. Tychy ul. Ustronna, szacunkowa długość ogrodzenia: 26,0 m.
8. Tychy ul. Kolibrów, szacunkowa długość ogrodzenia: 285,0 m.

Łączna szacunkowa długość wszystkich ogrodzeń wynosi 645,0 m.

Zakres prac do wykonania.

Dla przedstawionych powyżej lokalizacji należy wykonać ogrodzenia, ich przybliżony kształt został przedstawiony na załączonych podkładach mapowych.

Wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz na warunkach ustalonych w umowie.
2. Panele ogrodzeniowe powinny mieć wysokość 173 cm i składać się z drutu stalowego ocynkowanego, o średnicy 5 mm, powleczonego poliestrem w kolorze antracyt.
3. Panele powinny posiadać co najmniej trzy poziome przetłoczenia.
4. Rozmiar oczek standardowych to 200 x 50 mm, w miejscu przetłoczeń to 100 x 50 mm.
5. Słupki powinny mieć wymiary 60 x 40 mm o grubości ścianki 1,5 mm, ocynkowane, pokryte poliestrem w tym samym kolorze co panel i zabezpieczone od góry.
6. Podbudowę należy wykonać z betonu i wyprowadzić ponad poziom terenu na wysokość ok. 20 cm.
7. Furtki zamontowane w ogrodzeniu powinny mieć szerokość 1,0 m, w świetle pomiędzy słupkami.
8. Ogrodzenie należy montować w odległości min. 1,0 m od obrysu włazu wejściowego.
9. Dla jednej lokalizacji przewidziane są dwie furtki (ul. Wierzbowa).
10. Dla ogrodzenia w rejonie ul. Kolibrów należy zamontować tylko bramę przesuwną otwieraną automatycznie, o szerokości 5,0 m.
11. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za teren na którym prowadzone będą przedmiotowe prace wraz z terenem przyległym oraz odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich prowadzenia.
12. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody powstałe podczas transportu elementów do miejsca ich składowania.
13. Na minimum dwa dni przed rozpoczęciem prac, wykonawca skontaktuje się z przedstawicielem RPWiK Tychy S.A., panem Marcinem Kiełczewskim tel. 661 565 581, w celu poinformowania go o tym fakcie.
14. Na wykonane prace zostanie udzielona gwarancja na okres 24 miesięcy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dokument zamówienia.pdf
2.	Zał nr 1_Formularz ofertowy_95_ZP_2026.docx
3.	Zał nr 2_wzór umowy.pdf
4.	Zał nr 3_ opis przedmiotu zamówienia - ogrodzenia.pdf
5.	Tychy al_ Bielska.png
6.	Tychy ul_ Beskidzka Szpital.png
7.	Tychy ul_ Kolibrów.png
8.	Tychy ul_ Konfederatów Barskich.png
9.	Tychy ul_ Przemysłowa-Beskidzka.png
10.	Tychy ul_ Myśliwska-Żwaków.png
11.	Tychy ul_ Ustonna O.PNG
12.	Tychy ul_ Wierzbowa.png
13.	Zał_ nr 5 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc
14.	Pytania i odpowiedzi 95-ZP-2026.pdf
15.	informacja z otwarcia ofert.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie ośmiu ogrodzeń, zlokalizowanych w Tychach	34928200-0	1	szt.	usługi budowlane pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji zgodnie z DZ
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: polisa zabezpieczenie należytego wykonania umowy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie