| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z18/84/1 |
| Tytuł zapytania | Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Energetyków w Łaziskach Górnych, ETAP 2. (7/ZP/2026) |
| Kupiec prowadzący: | Warchoł, Magdalena |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Skibicka, Dorota |
| Data złożenia: | 2026-03-05 13:42:27 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-03-05 13:50:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-03-16 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-03-10 23:59:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Energetyków w Łaziskach Górnych, w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ zgodnie z projektem budowlanym pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Energetyków, w Łaziskach Górnych" z uwzględnieniem oznakowania ujętego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, którego wyciąg stanowi załącznik nr 5 do DZ.

Projekt budowlany w formie papierowej oraz projekt zastępczej organizacji ruchu dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta), od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 32 325 70 21.

Numer CPV: 45232150 – 8

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:**

**Netto: 196 252,22 zł**

**VAT: 45 138,01 zł**

**Brutto: 241 390,23 zł**

**Warunki realizacji przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie z projektem budowlanym,
   z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym przez Zamawiającego i

zatwierdzonym projekcie zastępczej organizacji ruchu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, projektem budowlanym oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów
(w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w związku z realizacją prac,
w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.
6. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia.
9. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.
10. Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
11. Po stronie Wykonawcy leży:

- obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia w terenie oraz pomiaru powykonawczego przedmiotu zamówienia,

- zlecenie nadzorów branżowych oraz przekazanie kopi ich przyjęcia do Zamawiającego.

12. Wystąpienie przed wejściem na teren budowy do zarządcy drogi w sprawie planowanych zajęć pasa drogowego (Wykonawca uzyska protokolarne przejęcie stanu nawierzchni drogowej i przedłoży Zamawiającemu). Na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego Wykonawca złoży wniosek do zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na umieszczenie sieci w pasie drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji).

13. W ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który uwzględniał będzie poszczególne etapy wykonywanych robót (w tym oznakowanie terenu, wytyczenie trasy, wykonanie prac ziemnych oraz montażowych na poszczególnych zakresach, itp.).
14. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot zamówienia pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.
15. W przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przed i po wykonanych pracach. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia kolizji z obcym

uzbrojeniem, bądź uszkodzeniem obcego uzbrojenia, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przed i po wykonanych pracach naprawczych.

16. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzać dokumentację zdjęciową.
17. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji.
18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.
22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu.
23. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanego wodociągu w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.
24. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie nowo wybudowanego wodociągu do istniejących wodociągów w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.
25. Do obowiązków Wykonawcy należy ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz kabla identyfikacyjnego na przewodach wodociągowych oraz wykonanie pomiaru ciągłości sygnału.
26. Wykonawca zobowiązany jest do odcięcia i zaślepienia wyłączonego z użytkowania, w efekcie realizacji przedmiotu zamówienia, wodociągu.
27. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.
28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy, udostępniać go Zamawiającemu, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, oraz przechowywać go na terenie budowy. Odpowiedzialnym za jego prowadzenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym, jest kierownik budowy. Informacje mogą być wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym, natomiast wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby, nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu.
29. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego, wymienionemu w § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do DZ, gotowości przystąpienia do prac związanych z montażem węzła wodomierzowego (zgodnie ze schematem modernizacji węzła wodomierzowego – załącznik nr 7 do DZ), w celu demontażu wodomierza, przez pracowników Zamawiającego.
30. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, z materiałów spełniających wymagania określone w załączniku nr 6 do DZ: „Wymagania materiałowe” oraz zapewnienia potrzebnych materiałów, sprzętu i oprzyrządowania, koniecznych do właściwego wykonania zadania.
31. W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiału oraz drzewostanu, w tym:

    - wszystkie kostki brukowe mają być składowane na palecie,

    - drzewa należy zabezpieczyć geowłókniną lub deskami,

    - kostki i odkład nie może być składowany pod koroną drzew,

    - odkryty system korzenny podczas wykopów musi być zabezpieczony,

- zabrania się mocowania taśmy ostrzegawczej pomiędzy drzewami (drzewa nie mogą być owinięte taśmą).

32. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.
33. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.
34. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowość do odbioru końcowego.
35. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru końcowego robót, w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
36. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, a także aprobat technicznych lub atestów PZH, dotyczących użytych materiałów, prób szczelności i prób ciśnieniowych wykonywanych w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, kart zgrzewów, protokołu z płukania oraz wyników badań jakości wody (po robotach ziemno - montażowych), uzupełnionego dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania sieci z dokumentacją projektową oraz z zapisami w dzienniku budowy. Zastosowane materiały powinny być dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy europejskie.
37. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.
38. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.
39. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 37, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.
40. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11 we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.
41. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rozbieżności, pomiędzy zakresem projektowym, a rzeczywistym przebiegiem sieci wodociągowej w terenie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili powzięcia takiej informacji, w celu sporządzenia właściwego protokołu ustaleń. W przypadku braku zgłoszenia w ww. terminie, ewentualne roboty dodatkowe nie zostaną uwzględnione przy wynagrodzeniu.
42. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
43. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
44. Wykonawca i jego pracownicy, jak również podwykonawcy i jego pracownicy, w trakcie realizacji prac, usług oraz dostaw na terenie zarządzanym przez Zamawiającego, podczas pandemii czy epidemii, bezwzględnie zobowiązani są do zasłaniania twarzy i nosa, jak również utrzymywania dwumetrowego dystansu społecznego, w szczególności w kontaktach z pracownikami Zamawiającego.
45. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót (załącznik nr 8) wraz z formularzem ofertowym.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Dokument Zamówienia 7-ZP-2026_.pdf |
| 2. | Zał_ nr 1 do DZ_formularz ofertowy 7-ZP-2026.doc |

| | |
|---|---|
| 3. | Zal_ nr 10 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc |
| 4. | Chopina, Energetyków, Orzeska, Działkowców i Miarki - POR cz_1.pdf |
| 5. | Minimalny zakres wymagan stosowany w RPWiK Tychy S_A_ dla KSZTALTEK PE_Z___.pdf |
| 6. | Minimalny zakres wymagań stosowany w RPWiK Tychy S_A_ dla ARMATURY STAL ___.pdf |
| 7. | POR - zatwierdzenie Chopina, Energetyków, Orzeska, Działkowców i Miarki.pdf |
| 8. | Przedmiar_ Energetyków, Łaziska Górne - ETAP 2.xlsx |
| 9. | Zał_ nr 3_01_PZT_LAZISKA_ENERGETYKOW_CZ_1 podkład mapowy - zakres inwestycji.pdf |
| 10. | Zał_ nr 7_schemat węzła wodomierzowego.pdf |
| 11. | Zał_ nr 8_ ul_ Energetyków Ł-G - przedmiar.pdf |
| 12. | Zał_ nr 9_ul_ Energetyków Ł-G - ochrona drzewostanu.pdf |
| 13. | 02_PZT_LAZISKA_ENERGETYKOW_CZ_2.pdf |
| 14. | 02_WARUNKI_TECHNICZNE_RPWiK.pdf |
| 15. | 03_PROFIL_ENERGET_CZ-1.pdf |
| 16. | 04_PROFIL_ENERGET_CZ-2.pdf |
| 17. | 05_PROFIL_ENERGET_CZ-3.pdf |
| 18. | 05_RPWiK_uzg_trasy_ZUD.pdf |
| 19. | 06_PROFIL_ENERGET_CZ-4.pdf |
| 20. | 08_SCHEMAT_MONTAZ_LAZISKA_ENERGETYKOW_CZ_2.pdf |
| 21. | 07_SCHEMAT_MONTAZ_LAZISKA_ENERGETYKOW_CZ_1.pdf |
| 22. | 09_WEJSCIA_PRZYLACZA_ENERGET.pdf |
| 23. | 10_SCHEMATY_WEZLOW_WODOMIERZ_ENERGET.pdf |
| 24. | 11_PUNKT_POMIAROWY_ENERGET.pdf |
| 25. | 12_PRZEJ_RURY_OCHR_ENERGET.pdf |
| 26. | 13_SZCZEG_MONTAZ_PRZEK_WYKPOP_ENERGET.pdf |
| 27. | 14_BLOKI OPOROWE_ENERGET.pdf |
| 28. | 15_ZABEZP_ISTN_UZBROJENIA_ENERGET.pdf |
| 29. | 16_ODBUD_NAW_ENERGET_CZ-1.pdf |
| 30. | 17_ODBUD_NAW_ENERGET_CZ-2.pdf |
| 31. | 18_PRZEKROJ_ODTW_NAW_ENERGET.pdf |
| 32. | 26_SCHEMATY_WEZLOW_KOR.pdf |
| 33. | INWENTARYZACJA_ZIELENI_LAZISKA_ENERGETYKOW.pdf |
| 34. | OPIS_PT_PRZEBUD_WODOC_LAZISKA_ENERGETYKOW.pdf |
| 35. | ST_00_WYMAGANIA OGOLNE_LAZ_ENERG.docx |
| 36. | ST_01_ROBOTY ZIEMNE_LAZ_ENERG.docx |
| 37. | ST_02_SIEĆ WODOC_LAZ_ENERG.docx |
| 38. | ST_03_ODTW NAW_LAZ_ENERG.docx |
| 39. | STWiORB_LAZISKA_ENERGETYKOW.pdf |
| 40. | 01_ORIENTACJA_Energetykow.pdf |
| 41. | 01_PZT_LAZISKA_ENERGETYKOW_CZ_1.pdf |
| 42. | GEOLOGIA_LAZISKA_ENERGET_KOMPLET.pdf |
| 43. | INWENTARYZACJA_ZIELENI_LAZISKA_ENERGETYKOW.pdf |
| 44. | NETIA_LAZISKA_ENERG_PISMO.pdf |

| | |
|---|---|
| 45. | Rysunek 01.pdf |
| 46. | ST_00_WYMAGANIA OGOLNE_LAZ_ENERG.docx |
| 47. | GEOLOGIA_LAZISKA_ENERGET_KOMPLET.pdf |
| 48. | ST_01_ROBOTY ZIEMNE_LAZ_ENERG.docx |
| 49. | ST_02_SIEĆ WODOC_LAZ_ENERG.docx |
| 50. | ST_03_ODTW NAW_LAZ_ENERG.docx |
| 51. | STWiORB_LAZISKA_ENERGETYKOW.pdf |
| 52. | 20240408152012.pdf |
| 53. | Informacja z otwarcia ofert.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Energetyków w Łaziskach Górnych, ETAP 2 | 45232150 – 8 | 1 | szt. | budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 3. | Miejsce realizacji: zgodnie z DZ |
| 4. | Dodatkowe warunki formalne: Polisa<br>Zabezpieczenie należytego wykonana umowy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |