| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z28/84/1 |
| Tytuł zapytania | Bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN400, przy ul. Wyszyńskiego, w Tychach (49/ZP/2026) |
| Kupiec prowadzący: | Warchoł, Magdalena |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Kulińska, Bożena |
| Data złożenia: | 2026-07-08 13:51:42 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-07-08 14:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-07-29 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-07-16 23:59:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN400, przy ul. Wyszyńskiego, w Tychach- zakres zaznaczony kolorem niebieskim oraz czarnym na załączonym podkładzie mapowym (załącznik nr 3). Renowację należy wykonać metodą reliningu luźnopasowanego (sliplining) poprzez wprowadzenie rury PE100-RC Ø355 SDR17 mm wyposażonej w płaszcz ochronny ze modyfikowanego PP, dostarczanej w odcinkach prostych o długości 12 m, jako samodzielnego przewodu ciśnieniowego. Realizacja zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i technologią wykonania robót”, stanowiącym załącznik nr 4 do DZ.

Numer CPV: 45232150 – 8

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Netto: 743 000,00 zł

VAT: 170 890,00 zł

Brutto: 913 890,00  zł

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym uczytelnionym na podkładzie mapowym, stanowiącym załącznik nr 3 do DZ, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i technologią wykonania robót” stanowiącym załącznik nr 4 do DZ, z uwzględnieniem oznakowania ujętego w przygotowanym przez Zamawiającego i zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania bieżących robót na sieci wodociągowej na terenie miasta Tychy w roku 2026 (załącznik nr 5 do DZ).

2. Wykonanie bypassu technologicznego leży po stronie Wykonawcy. Bypass zapewnia ciągłość dostawy wody na czas prowadzenia robót reliningu. Zasilanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 musi pozostawać nieprzerwane przez cały okres realizacji robót. Bypass musi zostać uruchomiony i odebrany przez Zamawiającego nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót na istniejącym rurociągu stalowym DN400. Przystąpienie do robót na sieci DN400 stal jest niedopuszczalne bez uprzedniego uruchomienia bypassu i uzyskania pisemnego potwierdzenia Zamawiającego. Rury do bypassu zapewnia Zamawiający (PE100 SDR17 Ø315, L ≈ 520 mb). Wykonawca odbiera rury z magazynu Zamawiającego i po zakończeniu robót demontuje bypass oraz zwozi rury na magazyn Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, wiedzą techniczną, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i technologią wykonania robót” oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego.

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania renowacji metodą luźnopasowaną (sliplining) będzie wyczyszczenie wodociągu i wykonanie inspekcji CCTV. Zamawiający dokona potwierdzenia możliwości wykonania renowacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wyników inspekcji. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego powyższego terminu Wykonawca uprawniony jest do zgłoszenia opóźnienia i żądania wyznaczenia nowego terminu potwierdzenia, a czas oczekiwania nie wlicza się do terminu realizacji zamówienia.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem zastępczej organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. W stosunkach między Stronami, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zabiegi konserwacyjne, jakie mogą być wymagane w czasie korzystania przez niego z dróg dostępu do terenu budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczania i oznakowania placu budowy, w sposób uniemożliwiający wejście na jego teren niepowołanych osób trzecich.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów (w szczególności: załadunek, wywóz, utylizacja, w tym gruntu), powstających w związku z realizacją prac, w tym, w szczególności przy odtwarzaniu nawierzchni – od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

8. Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie, w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego

ładu i porządku  oraz do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., a także do zabezpieczenia placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót, aż do momentu ich odbioru końcowego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu sprzed realizacji prac teren budowy oraz teren nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na których wykonywany będzie przedmiot zamówienia.

11. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których wykonano roboty ziemno-montażowe, o właściwym odtworzeniu terenu po tych robotach.

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym złoży wniosek do zarządcy drogi w celu wydania decyzji na prowadzenie prac (zajęcie pasa drogowego) oraz umieszczenie sieci w pasie drogowym (wniosek na umieszczenie sieci w pasie drogowym Wykonawca wyprzedzająco przedłoży zamawiającemu w celu weryfikacji).

13. Wykonawca zleci nadzory branżowe właścicielom istniejącego uzbrojenia.

14. Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykona przedmiot zamówienia pod odpłatnym nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia wraz z potwierdzeniem przez nich poprawnego wykonania ich zaleceń. Protokół potwierdzający pełnienie powyższych nadzorów branżowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni po odbyciu nadzoru.

15. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą infrastrukturę nadziemną i podziemną, oraz zieleń w pobliżu terenu inwestycji, prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 grudnia 2019 r. o nr 0050/420/19 pn.; „System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”.

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej zarówno podziemnej jak i nadziemnej, w trakcie wykonywania robót i zobowiązany jest do usunięcia wyrządzonych szkód na własny koszt, pod nadzorem służb technicznych właściciela uszkodzonej infrastruktury.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich i na osobach trzecich (m.in. szkoda na zdrowiu), w związku z prowadzonymi pracami, począwszy od momentu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie ewentualne roszczenia, które powstaną wskutek użytkowania dróg lub z innych powodów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

19. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczać wykopy przed napływem wód gruntowych w sposób zapewniający ciągłość prac.

20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania nośności gruntu, w obecności jego właściciela, przed  wykonaniem robót i po ich wykonaniu.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie przyłączy wodociągowych do nowo wybudowanego wodociągu w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod nadzorem Zamawiającego.

22. Do obowiązków Wykonawcy należy włączenie modernizowanego wodociągu do istniejących wodociągów w zakresie materiału, robocizny i sprzętu, pod

nadzorem Zamawiającego.

23. Wykonawca zapewnia kadrę pracowniczą z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

24. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do DZ – „Wymagania materiałowe”.

25. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia.

26. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby wskazane w § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

27. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie: faksem (nadanym na nr telefonu 032 325 70 05) lub e-mailem (wysłanym na adres ft@rpwik.tychy.pl), o zakończeniu prac i zgłosić gotowośćdo odbioru końcowego.

28. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego robót, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

29. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nagrania z inspekcji CCTV po wykonaniu renowacji, certyfikatów, deklaracji zgodności, a także aprobat technicznych lub atestów PZH, dotyczących użytych materiałów, prób szczelności i prób ciśnieniowych wykonywanych w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, kart zgrzewów, protokołu z płukania oraz wyników badań jakości wody (po robotach ziemno - montażowych), oświadczenia kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku. Zastosowane materiały powinny być dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm, przenoszących normy europejskie.

30. Wykonawca w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt, w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie z Zamawiającym.

31. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli roboty zgłoszone do odbioru posiadają wady lub usterki lub wymagana dokumentacja jest niekompletna.

32. Po upływie wymaganego terminu, o którym mowa w pkt. 28, Zamawiający może zlecić usunięcie ujawnionych wad odrębnemu podmiotowi, a kosztami ich usunięcia obciąży Wykonawcę. Wykonawca zapłaci fakturę za ich naprawę.

33. Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych na Wykonawcę, o których mowa w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do DZ.

34. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

35. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

36. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego przedmiaru robót

(załącznik nr 7) wraz z formularzem ofertowym

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_49-ZP-2026.docx |
| 2. | Zał nr_2_wzór_umowy_ Tychy Wyszyńskiego.pdf |
| 3. | Załącznik nr 4.zip |
| 4. | Załącznik nr 5.zip |
| 5. | załącznik nr 6 - wymagania materiałowe.zip |
| 6. | Załącznik nr 7 Przedmiar, Tychy ul_ Wyszyńskiego.xlsx |
| 7. | relling Wyszyńskiego jeden etap.pdf |
| 8. | Dokument Zamówienia 49-ZP-2026.pdf |
| 9. | Pytania i odpowiedzi 3 49-ZP-2026.pdf |
| 10. | Pytania i odpowiedzi 1 49-ZP-2026.pdf |
| 11. | Pytania i odpowiedzi 2 49-ZP-2026.pdf |
| 12. | Zał_ nr 8 do DZ _Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i wykluczeniu.doc |
| 13. | Pytania i odpowiedzi 4_49-ZP-2026.pdf |
| 14. | informacja z otwarcia ofert.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezwykopowa renowacja istniejącego wodociągu stalowego DN400, przy ul. Wyszyńskiego, w Tychach | 45232150 – 8 | 1 | szt. | budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: zgodnie z DZ |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 4. | Dodatkowe warunki formalne: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy<br>Polisa<br>Wadium |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |